

ولاية الخرطوم
وزارة المالية والاقتصاد وشئون المستهلك
الإدارة العامة للشراء والتعاقد والاصول

إعلان عطاء رقم (2013/11م)

تأهيل طلبات وشبكات الري بمشروع العسيلات الزراعي

يرغب السيد /مدير عام وزارة المالية والاقتصاد وشئون المستهلك من الشركات والجهات ذات الاختصاص التقدم بعروضهم لتنفيذ تأهيل طلبات وشبكات الري بمشروع العسيلات الزراعي وفقاً للآتي:-

- 1/ الحصول على كراسة العطاء من الإدارة العامة للشراء والتعاقد والاصول (تقاطع شارع المك نمر مع البلدية - شمال بنك بيبيلوس) مقابل مبلغ (500) فقط خمسمائة جنيه لا ترد.
- 2/ إرفاق شيك معتمد أو خطاب ضمان ساري المفعول لمدة شهرين بما يعادل 2% من العرض يكمل الي 10% للعرض الفائز ويرد للآخرين.
- 3/ إرفاق شهادتي خلو طرف وإبراء ذمة من الضرائب والزكاة فاعلتين.
- 4/ أن يكون العرض مصحوباً بالدمغة القانونية.
- 5/ إرفاق السيرة الذاتية والأعمال المنفذة سابقاً في نفس الإختصاص.
- 6/ تحديد فترة تنفيذ المشروع ومقترح طريقة السداد .
- 7/ توضع المظاريف بعد ختمها بالشمع الأحمر بصندوق العطاءات المخصص لها بمباني الإدارة العامة للشراء والتعاقد والاصول بالعنوان المذكور في (1) أعلاه.
- 8/ آخر يوم لتقديم العروض هو يوم الثلاثاء الموافق 2013/5/21م الساعة الثانية عشر ظهراً.
- 8/ أي عرض غير مستوفي الشروط أعلاه لن ينظر فيه.
- 9/ المدير العام غير مقيد بقبول أقل أو اي عطاء آخر.
- 10/ لمزيد من التفاصيل يرجى مراجعة موقع الوزارة علي الشبكة العنكبوتية كما موضح أدناه

www.mofeca.gov.sd

11/ للإستفسار ومزيد من التوضيح يرجى الإتصال علي البريد الإلكتروني التالي:
einirrigation@yahoo.com

الرؤيه - تحمسه وطنه كمنه ومقننه

هاشم حسن حسين
مدير الإدارة العامة للشراء والتعاقد والاصول

Khartoum state
Ministry of finance, Economic , and consumer affairs
General Directorate of Purchasing , contracting , and assets
Invitation for bid NO (2013/11)

Pumps and irrigation network rehabilitation to Alisailat Agricultural project.

The general director of the Ministry of finance, Economic , and consumer affairs ,Invite specialized company and firms to submit their offers for the implementation of the rehabilitation of the pumps and irrigation network of Alisailat agricultural project according to the follows :

- 1 – Bids document shall be received from the General Directorate of Purchasing , contracting , and assets. In the corner of MCK NIMIR and ALbaladiya Avenues northern Biblos Bank in retain of SDG 500 non-refundable .
- 2- Valid certified check or a letter of guarantee of two months validity equivalent to 2% of the total value of the offer complemented to 10 % to the winner and refunded to other .
- 3- Valid release certificate from zakat and tax .
- 4- Payment of government stamp duty .
- 5- C.Vs and previous experience in the same field of specialization
- 6- period of implementation and payment's proposal
- 7- All bids must be delivered in sealed envelopes in its specific tender box in the General Directorate of Purchasing , contracting , and assets in the address(mentioned in 1.)
- 8- The closing date of bid shall be on Tuesday on 12/ 5 / 2013 at 12:00 A.M
- 9- Any offer that doesn't meet the tender requirements shall be neglected
- 10- The general director should not bind to accept less or any other tender
- 11- For more details contact the web site (www.mofeca.gov.sd.)
- 12- For more inquiries please contact the Email (einirrigation@yahoo.com)

 **Hashim Hassan Husain**

General Director of Purchasing , contracting , and assets

ولاية الخرطوم

وزارة المالية والاقتصاد وشئون المستهلك

الإدارة العامة للشراء والتعاقد والاصول

الشروط العامة للعطاء رقم (2013/11م)

تأهيل طلبات وشبكات الري بمشروع العسيلات الزراعي

1/ إرفاق شيك معتمد أو خطاب ضمان ساري المفعول لمدة شهرين بما يعادل 2% من العرض يكمل الي 10% للعرض الفائز ويرد للآخرين.

2/ إرفاق شهادتي خلو طرف وإبراء ذمة من الضرائب والزكاة فاعلتين.

3/ أن يكون العرض مصحوباً بالدمغة القانونية.

4/ إرفاق السيرة الذاتية والأعمال المنفذة سابقاً في نفس الإختصاص.

5/ تحديد فترة تنفيذ المشروع ومقترح طريقة السداد .

6/ توضع المظاريف بعد ختمها بالشمع الأحمر بصندوق العطاءات المخصص لها بمباني الإدارة العامة للشراء والتعاقد والاصول بالعنوان المذكور في (1) أعلاه.

7/ آخر يوم لتقديم العروض هو يوم الأربعاء الموافق 2013/5/22م الساعة الثانية عشر ظهراً.

8/ أي عرض غير مستوفي الشروط أعلاه لن ينظر فيه.

9/ المدير العام غير مقيد بقبول أقل او اي عطاء آخر.

10/ لمزيد من التفاصيل يرجى مراجعة موقع الوزارة علي الشبكة العنكبوتية كما موضح أدناه

www.mofeca.gov.sd

11/ للإستفسار ومزيد من التوضيح يرجى الإتصال علي البريد الإلكتروني التالي:

einirrigation@yahoo.com


هاشم حسن حسين
مدير إدارة العامه للشراء والتعاقد والاصول

الرؤية:

نحو عاصمة وطنية آمنة... متحضرة

ولاية الخرطوم
وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري
الإدارة العامة للري والهندسة الزراعية

تأهيل مشروع العسيلات الزراعي

الموقع : شرق النيل

انشاء المشروع عام 1975م

المساحة : تقدر بـ 3200 فدان .

مصدر الري: يروي المشروع من النيل الأزرق .

الهدف : ري المساحة الكلية للمشروع

أصول المشروع :

1/ الظلمبات :- عدد (4) ظلمبات باقطار (2×12 بوصة+2×14 بوصة) تدار بالكهرباء بعدد (4) موتورات (2×75 حصان+2×100 حصان) ومركبة داخل (4) بيارات بعمق (9)امتار ومواسير سحب بطول 70 متر .

2/ شبكة الري تنقسم إلى :-

1/ترعة رئيسية بطول 2.2 كلم

2/ترع فرعية:

أ/ الأربعين بطول 1.6كلم ، ب/ التريسات بطول 0.9 كلم

ج/ اللخيخة بطول 1.87كلم ، د/ ترعة البساتين بطول 1.2 كلم

التركيبة المحصولية : خضروات ، أعلاف ، بساتين

المساحات المزروعة حالياً : 350 فدان من جملة 3200 فدان

المشاكل والمعوقات:-

- تآكل مواسير السحب من النيل
 - الطلمبات قديمة جداً وتحتاج إلى تجديد
 - تسرب المياه من النيل إلى داخل البيارات مما يسبب غرق للمواتير
 - بنيات الري لا تعمل بشكل جيد بسبب إنهيار بعض المنشآت
- الحلول :-

تأهيل المشروع ويعتمد على محورين :

- 1/ تأهيل بنيات الري للمشروع وتأهيل القنوات .
- 2/ توريد وتركيب طلمبات جديدة وصيانة مباني البيارات .

التكلفة المتوقعة :-

1,666375 جنيه وتشمل الأعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية .



Handwritten signature and date: 11-11

ولاية الخرطوم

وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري

الإدارة العامة للري والهندسة الزراعية

جدول كميات تأهيل مشروع المسيلات الزراعي

مركز المحطة / الج	مركز الوحدة / الج	الكمية	الوحدة	البيان	
				اعمال محطة الطلمبات :	
				توريد وتركيب طلمبة طرف مركزي ٢ بوصة مع الموتور وكامل الملحقات (البيارة رقم ٤)	١
				Pump / Double suction horizontal split casing , head :17m , Q:0.25m3/s	١-١
			عدد	Electric Motor/power :75hp , rpm : 1450, insulation class : F,V:415	٢-١
				Control panel/ full protection:55 Km, low voltage , high voltage ,operating switch	٢-١
				Starter/ Auto transformer starter	٤-١
				Check valve ,gate valve , foot valve , steel common chassis	٥-١
				Reinforced cable :50mm.100m	٦-١
				توريد و تركيب موتور ٧٥ حصان (البيارة رقم ٣)	٢
				Electric motor / power 75hp rpm:1450 insulation class : F.V :415	١-٢
				Control panel / full production 55 K.W , low voltage , high voltage operating switch	٢-٢
			عدد	Starter / auto transformer starter	٢-٢
				check valve, gate valve , foot valve , steel common chassis	٤-٢
				Reinforced cable : 50mm .100m	٥-٢

						توريد وتركيب ظلمية طرد مركزي ١٤ بوصة (البيارة رقم ٢)	٣
						Pump / double suction horizontal spilt casing	١-٣
			١	عدد		Check valve , gate valve	٢-٣
			٤	عدد		توصيل الظلمية بالموتور داخل البيارة	٣-٣
			٤	عدد		توريد وتركيب Exhausted مع كامل ملحقات التوصيل (٥ كيلو واط)	٤
			٢	عملية		صيانة ظلمية ١٤" بالبيارة رقم (١) و ١٢" بالبيارة رقم (٣)	٥
						pump , bearing :	
			٤	عملية		رفع مستوى المواتير اعلى مستوى الظلميات	٦
			١	عدد		توريد وتركيب ماسورة حديد بطول ٦ متر مقاس ١٢ بوصة مع الفانشات من الجانبين	٧
			٤	عملية		صيانة مباني البيارات لمنع ترسيب المياه اليها	٨
			٢	عملية		فك مواسير السحب من النيل ١٢" بطول ٧٠ متر	٩
			٢	عملية		فك مواسير السحب من النيل ١٤" بطول ٧٠ متر	١٠
			٢	عدد		توريد وتركيب مواسير سحب ١٢" مقاس ٦ ملي وطول ٧٠ متر مع الفانشات والمسامير	١١
			٢	عدد		توريد وتركيب مواسير سحب ١٤" مقاس ٦ ملي وطول ٧٠ متر مع الفانشات والمسامير	١٢
			٢	عدد		توريد وتركيب كوع ١٢" Elbow	١٣
			٢	عدد		توريد وتركيب كوع ١٤" Elbow	١٤
			٤	عدد		توريد وتركيب عدد (٤) كشافات كاملة لإضاءة البيارة	١٥

رقم البند	وصف البند	الكمية	الوحدة	التفاصيل	رقم البند
	أصنام تأهيل شبكة الري :				
١	الترعة الرئيسية / عمل تغطية حجرية امام حوض الرمي بطول ٢٥ متر بالمونة الاسمنتية بالجانبين	٢م	عدد		١-١
٢-١	تطهير الترعة الرئيسية بطول ٢,٢ كلم	٢م	عملية		٢
١-٢	ازالة مأخذ الترعة الموجود حاليا	١	عملية		١-٢
٢-٢	توريد وتركيب Two Line Pipe Regulators (DIA2/0.76m)	١	عدد		٢-٢
٢-٢	توريد وتركيب One Line Pipe Regulators (DIA1/0.76m)	١	عدد		٢-٢
٤-٢	عمل تغطية حجرية امام مأخذ الترعة الموصلة بترعة اللخينة بطول ٢٠متر	٢م	عدد		٤-٢
٥-٢	تطهير الترعة بطول ١,٨٧ كلم	٢م	عملية		٥-٢
٣	ترعة الاربعين / عمل تغطية لمأخذ الترعة بارتفاع ٥٠سم بالطول والمونة الاسمنتية	١	عملية		١-٣
٢-٣	تطهير الترعة بطول ١,٦ كلم	٢م	عدد		٢-٣
٤	ترعة التريسات + البساتين / تطهير ترعة التريسات بطول ٩,٠ كلم	٢م	عدد		١-٤
١-٤	تطهير ترعة البساتين بطول ١,٢ كلم	٢م	عدد		٢-٤
٥	ابو عشرينات / توريد وتركيب ابو عشرينات كاملة / مواسر + ابواب (Field Outlet Pipes (DIA 1/0.35 M.Length 10M)	٢٠	عدد		١-٥
٢-٥	حفر عدد ٢٠ ابو عشرين الاجمالي	١٩	كلم		٢-٥